

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont dachu świetlicy w Olszewie Węgorzewskim

L.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1.	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp, z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,70
2.	KNR 4-01 0535-04 Analogia	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	21,00
3.	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	7,60
4.	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2	168,96
5.	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych	m2	168,96
6.	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowania dachu z desek na zakład	m2	168,96
7.	KNNR-W 2 W1003-01	Prostowanie więźby dachowej (krokwi) za pomocą klinów	m2	168,96
8.	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membramy dachowej na pełnym deskowaniu	m2	168,96
9.	KNKRB 2 0405-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie łąt ponad 24 cm	m2 połaci	168,96
10.	KNR 19-01 0302-01 Analogia	Podmurowanie z cegły budowlanej podmurowanie murłaty, ścian	m3	1,08
11.	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną – płyty dachowe	m2	168,96
12.	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną – gąsior	m	11,20
13.	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer, w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	27,60
14.	KNNR-W 2 W1003-01	Ruszt drewniany wiatrownicy (wydłużenie połaci dachu za ściany szczytowe 0,3 mb)	m2	18,40
15.	TZKNBK IV -535	Wyrównanie powierzchni ścian przez skucie nierówności na głęb, 4 cm w murach z cegły na zaprawie wap, lub cem,-wap, Skucie gzymsu ścian szczytowych Krotność = 2	m2	9,60
16.	KNR-W 4-03 1013-04	Tynkowanie o powierzchni powyżej 1,0 m2 wyrównanie szczytów	m2	9,60