

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej nr 131048N długości 1,2 km

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym droga gminna nr 131048N wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1.20		
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	KNNR 6 1301-06	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²	1000.0*0.7* 2 = 1400.00		
3 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-kopanie rowów przydroznych (50% dług. drogi)	m ³	280.0*1.0 = 280.00		
3		D.05.01.03. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
4 d.3	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o stopniu przekruszenia 50/30 - warstwa górna o gr. 10 cm po zagęszczeniu na jezdni i zjazdach gospodarczych wraz z zakupem i dowozem kruszywa	m ²	750.0*4.0 = 3000.00		
4		D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami				
5 d.4	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury dwuścienne PEHD S8 o średnicy 40 cm	m	5.00		
6 d.4	KNNR 1 0505-01	Darniowanie wlotów i wylotów oraz skarp przepustów na zjazdach gospodarczych	m ²	4.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: