

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej nr 131048N długości 1,2 km

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym droga gminna nr 131048N wraz z inwentaryzacją powykonawczą 1.20	km km	1.20	
				RAZEM	1.20
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNNR 6 1301-06	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 1000.0*0.7*2	m ² m ²	1400.00	
				RAZEM	1400.00
3 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-kopanie rowów przydrożnych (50% dług. drogi) 280.0*1.0	m ³ m ³	280.00	
				RAZEM	280.00
3		D.05.01.03. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO			
4 d.3	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o stopniu przekruszenia 50/30 - warstwa górna o gr. 10 cm po zagęszczeniu na jezdni i zjazdach gospodarczychwraz z zakupem i dowozem kruszywa 750.0*4.0	m ² m ²	3000.00	
				RAZEM	3000.00
4		D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami			
5 d.4	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury dwuścienne PEHD S8 o średnicy 40 cm 5.00	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
6 d.4	KNNR 1 0505-01	Darniowanie wlotów i wylotów oraz skarp przepustów na zjazdach gospodarczych 4.00	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00