

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 2-25 0109-05		Wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych istniejącego budynku	m2		
			23,5 * 5,5	m2	129,250	
					RAZEM	129,250
2 d.1	KNR 2-22 1005-02 1005-03		Posadzki z lekkiej zaprawy cementowej grubości 10 cm zatarte na gładko	m2		
			23,5 * 5,5	m2	129,250	
					RAZEM	129,250
3 d.1	KNR 4-01 0213-01		Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2		
			2 * (23,5 + 5,5) * 0,50	m2	29,000	
					RAZEM	29,000
2			Roboty konstrukcyjne i montażowe			
4 d.2	KNR 2-05 0124-06		Dostawa i montaż konstrukcji stalowej	t		
			2,0	t	2,000	
					RAZEM	2,000
5 d.2	KNR 9-15 0401-01		Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR grubości 6 cm - pionowe - ściany	m2		
			2 * (23,5 + 5,5) * 4,0 + 2 * 5,5 * 2,0 / 2	m2	243,000	
			<i>Bramy garażowe segmentowe</i>			
			-3 * 3,50 * 3,50	m2	-36,750	
			<i>Drzwi techniczne</i>			
			-1,00 * 2,00	m2	-2,000	
			<i>Okna</i>			
			-2 * 1,20 * 1,00	m2	-2,400	
					RAZEM	201,850
6 d.2	KNR 9-15 0401-02		Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR grubości 6 cm - poziome - dach	m2		
			2 * 3,4 * 23,5	m2	159,800	
					RAZEM	159,800
7 d.2	KNNR 2 1106-03		Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie	m2		
			3 * 3,50 * 3,50	m2	36,750	
					RAZEM	36,750
8 d.2	KNR 2-02 1203-01		Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m2		
			1,00 * 2,00	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
9 d.2	KSNR 7 0701-03		Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m2		
			2 * 1,20 * 1,00	m2	2,400	
					RAZEM	2,400
10 d.2	KSNR 2 0504-01		Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
			2 * 23,5 * 0,25	m2	11,750	
					RAZEM	11,750
11 d.2	KNR 0-15II 0528-04		Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
			2 * 23,5	m	47,000	
					RAZEM	47,000
12 d.2	KSNR 2 0503-05		Rury spustowe z PCV	m		
			4 * 4,0	m	16,000	
					RAZEM	16,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Roboty elektryczne			
13 d.3	KNR 5-14 0101-01		Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 20 kg	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.3	KNNR 5 0209-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych	m		
			98	m	98,000	
					RAZEM	98,000
15 d.3	KNNR 5 0502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
16 d.3	KNNR 5 0308-04		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
17 d.3	KNNR 5 0308-08		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.3	KNNR 5 1304-05		Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000