

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 1310037N dług. 1,117 km

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-	km		
d.1	0111-02	górkowatym od km 0+000 do km 1+117	km	1.12	
		1.117			
				RAZEM	1.12
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 6	Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²		
d.2	1301-06		m ²	2234.00	
		1117.0*1.0*2			
				RAZEM	2234.00
3		D.05.02.01. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIOWA)			
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej wykonywane mechanicznie	m ²		
d.3	0103-03	pod nawierzchnie z kruszywa łamanego	m ²	4468.00	
		1117*4			
				RAZEM	4468.00
4	KNNR 6	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o stopniu przekruszenia 50/30	m ²		
d.3	0113-05	- warstwa górna o gr. 15 cm po zagęszczeniu wraz z zakupem i dowozem kru-			
		szywa			
		Krotność = 1.5			
		1117*4.0	m ²	4468.00	
				RAZEM	4468.00