

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 1310045N długość 3,247 km

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-	km		
d.1	0111-02	górkowatym od km 0+000 do km 3+247	km	3.25	
		3.25			
				RAZEM	3.25
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 1	Zbieranie skarp wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2	0202-06	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	240.00	
		400.0*0.3*2.0			
				RAZEM	240.00
3		D.05.02.01. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIOWA)			
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej wykonywane mechanicznie	m ²		
d.3	0103-03	pod nawierzchnie z kruszywa łamanego	m ²	12988.00	
		3247.0*4.0			
				RAZEM	12988.00
4	KNNR 6	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o stopniu przekruszenia 50/30	m ²		
d.3	0113-05	- warstwa górna o gr. 15 cm po zagęszczeniu wraz z zakupem i dowozem kru-			
		szywa			
		Krotność = 1.5			
		3247.0*4.0	m ²	12988.00	
				RAZEM	12988.00
4		D.03.01.01.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-PRZEPUSTY I ZJAZDY			
5	KSNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiebier-	m ³		
d.4	0205-02	nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	31.68	
		(2.5+0.8)*0.5*1.6*12			
				RAZEM	31.68
6	KNNR 11	Rurociągi z z tworzyw sztucznych PEHD S-8 o śr. nom. 600 mm	m		
d.4	0502-09	12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.00
7	KNNR 1	Zasypanie przepustów z zagęszczeniem gr.kat. I-II	m ³		
d.4	0202-07 +				
	KNNR 1				
	0208-02	(2.5+0.8)*0.5*1.6*12-0.3*0.3*3.14*12	m ³	28.29	
				RAZEM	28.29
5		D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8	KNNR 1	Brukowanie skarp, wokół wlotów i wylotów przepustów na podsypce cemento-	m ²		
d.5	0509-02	wo-piaskowej	m ²	7.00	
		3.5*2			
				RAZEM	7.00