

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 131019N dług. 2,000 km

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym od km 0+000 do km 2+000 2.00	km km	 2.00	
				RAZEM	2.00
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-kopanie rowów 200+140+110	m ³ m ³	 450.00	
				RAZEM	450.00
3 d.2	KNNR 1 0202-06	Zbieranie skarpy koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 100.0*0.3*3.0	m ³ m ³	 90.00	
				RAZEM	90.00
3		D.05.02.01. Nawierzchnia z kruszywa łamanego (tłuczniowa)			
4 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej wykonywane mechanicznie pod nawierzchnie z kruszywa łamanego 2000.0*4.0	m ² m ²	 8000.00	
				RAZEM	8000.00
5 d.3	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o stopniu przekruszenia 50/30 - warstwa górna o gr. 15 cm po zagęszczeniu wraz z zakupem i dowozem kruszywa Krotność = 1.5 2000.0*4.0	m ² m ²	 8000.00	
				RAZEM	8000.00
4		D.03.01.01.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-PRZEPUSTY I ZJAZDY			
6 d.4	KNNR 4 1308-05	Przepusty rurowe pod zjazdami- rury PEHD S-8 o średnicy 400 mm 9.0	m m	 9.00	
				RAZEM	9.00