

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 131032N dług. 1,220 km

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00. Roboty przygotowawcze			
1 KNNR 1 d.1 0111-02		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym od km 0+000 do km 1+220 1.22	km km	 1.22	
				RAZEM	1.22
2		D.02.00.00. Roboty ziemne			
2 KNNR 6 d.2 1301-06		Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gru- bości ścinania 20 cm 1220*1.0*2	m ² m ²	 2440.00	
				RAZEM	2440.00
3		D.05.02.01. Nawierzchnia z kruszywa łamanego (tłuczniowa)			
3 KNNR 6 d.3 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej wyko- nywane mechanicznie pod nawierzchnie z kruszywa łá- manego 1220.0*4.0	m ² m ²	 4880.00	
				RAZEM	4880.00
4 KNNR 6 d.3 0113-05		Nawierzchnie z krusz. łam. 0-31,5 mm o stopniu prze- krusz.50/30 - warstwa o gr.15 cm po zagęszcz.wraz z za- kupem i dowozem kruszywa Krotność = 1.5 1220.0*4.0	m ² m ²	 4880.00	
				RAZEM	4880.00