

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 131039N dług. 1,851 km

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1 d.1 0111-02		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym od km 0+000 do km 1+851 1.851	km km	 1.85	
				RAZEM	1.85
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2 KNNR 6 d.2 1301-06		Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 1850.0*1.0*2	m ² m ²	 3700.00	
				RAZEM	3700.00
3 KNNR 1 d.2 0202-06		Zbieranie skarpy koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 280.0*0.3*3.0	m ³ m ³	 252.00	
				RAZEM	252.00
3		D.05.02.01. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO			
4 KNNR 6 d.3 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej wykonywane mechanicznie pod nawierzchnie z kruszywa łamanego 1851.0*4.0	m ² m ²	 7404.00	
				RAZEM	7404.00
5 KNNR 6 d.3 0113-05		Nawierzchnie z krusz. łam. 0-31,5 mm o stopniu przekrusz.50/30 - warstwa o gr.15 cm po zagęszcz.wraz z zakupem i dowozem kruszywa Krotność = 1.5 1851.0*4.0	m ² m ²	 7404.00	
				RAZEM	7404.00
4		D.03.01.01.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-PRZEPUSTY I ZJAZDY			
6 KSNR 1 d.4 0205-02		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (2.5+0.8)*0.5*1.6*9	m ³ m ³	 23.76	
				RAZEM	23.76
7 KNNR 11 d.4 0502-09		Przepusty pod koroną drogi rury PEHD S-8 o śr. nom. 600 mm 12.0	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
8 KNNR 1 d.4 0202-07 + KNNR 1 0208-02		Zasypanie przepustów z zagęszczeniem gr.kat. I-II (2.5+0.8)*0.5*1.6*9-0.4*0.4*3.14*9	m ³ m ³	 19.24	
				RAZEM	19.24
5		D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9 KNNR 1 d.5 0509-02		Brukowanie skarp, wokół wlotów i wylotów przepustów na podsypce cementowo-piaskowej 3.5*2	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00