

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 131004N dług. 0,555 km

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym od km 0+000 do km 0+555	km		
	0.555	km	0.56	
			RAZEM	0.56
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²		
	50.0*1.0*3	m ²	150.00	
			RAZEM	150.00
3 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-kopanie rowów	m ³		
	225.0*2*1.0	m ³	450.00	
			RAZEM	450.00
3 D.05.02.01. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIOWA)				
4 d.3	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej wykonywane mechanicznie pod nawierzchnie z kruszywa łamanego	m ²		
	555.0*4.0+16.0*3	m ²	2268.00	
			RAZEM	2268.00
5 d.3	Nawierzchnie z krusz. łam. 0-31,5 mm o stopniu przekrusz.50/30 - warstwa o gr.15 cm po zagęszcz.wraz z zakupem i dowozem kruszywa	m ²		
	Krotność = 1.5			
	555.0*4.0+16.0*3	m ²	2268.00	
			RAZEM	2268.00
4 D.03.01.01.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-PRZEPUSTY I ZJAZDY				
6 d.4	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV	m ³		
	(2.5+0.8)*0.5*1.1*18	m ³	32.67	
			RAZEM	32.67
7 d.4	Przepusty rurowe pod drogami- rury PEHD S-8 o średnicy 400 mm	m		
	9.0+9.0	m	18.00	
			RAZEM	18.00
8 d.4	Zasypanie przepustów z zagęszczeniem gr.kat. I-II	m ³		
	(2.5+0.8)*0.5*1.1*18-0.3*0.3*3.14*18	m ³	27.58	
			RAZEM	27.58
5 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9 d.5	Brukowanie skarp, wokół wlotów i wylotów przepustów na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
	2*2*2	m ²	8.00	
			RAZEM	8.00