

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 131010N dług. 1,602 km

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 KNNR 1 d.1 0111-02		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym od km 0+000 do km 1+602 1.602	km km	 1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
<b>2</b>		<b>D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE</b>			
2 KNNR 6 d.2 1301-06		Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 900.0*1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1800.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.00</b>
3 KNNR 1 d.2 0202-06		Zbieranie skarpy koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 420.0*0.3*3.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 378.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>378.00</b>
4 KNNR 1 d.2 0202-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-kopanie rowów 280.0*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 280.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.00</b>
<b>3</b>		<b>D.05.02.01. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIOWA)</b>			
5 KNNR 6 d.3 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej wykonywane mechanicznie pod nawierzchnie z kruszywa łamanego 1602.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6408.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6408.00</b>
6 KNNR 6 d.3 0113-05		Nawierzchnie z krusz. łam. 0-31,5 mm o stopniu prze- krusz.50/30 - warstwa o gr.15 cm po zagęszcz.wraz z zakupem i dowozem kruszywa Krotność = 1.5 1602.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6408.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6408.00</b>
<b>4</b>		<b>D.03.01.01.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-PRZEPUSTY I ZJAZDY</b>			
7 KSNR 1 d.4 0205-02		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (2.5+0.8)*0.5*1.6*9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 23.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.76</b>
8 KNNR 11 d.4 0502-09		Przepusty rurowe pod koroną drogi PEHD S-8 o śr. nom. 1000 mm 9.0	m m	 9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
9 KNNR 1 d.4 0202-07 + KNNR 1 0208-02		Zasypanie przepustów z zagęszczeniem gr.kat. I-II  (2.5+0.8)*0.5*1.6*9-0.3*0.3*3.14*9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 21.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.22</b>
<b>5</b>		<b>D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
10 KNNR 1 d.5 0509-02		Brukowanie skarp, wokół wlotów i wylotów przepustów na podsypce cementowo-piaskowej 6.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>