

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 131035N dług. 1,084 km

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-	km		
d.1	0111-02	górkowatym od km 0+000 do km 1+084	km	1.08	
		1.084			
				RAZEM	1.08
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 6	Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²		
d.2	1301-06		m ²	2168.00	
		1084.0*1.0*2			
				RAZEM	2168.00
3		D.05.02.01. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIOWA)			
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej wykonywane mechanicznie	m ²		
d.3	0103-03	pod nawierzchnie z kruszywa łamanego	m ²	4400.00	
		1084.0*4.0+16*4			
				RAZEM	4400.00
4	KNNR 6	Nawierzchnie z krusz. łam. 0-31,5 mm o stopniu przekrusz.50/30 - warstwa o	m ²		
d.3	0113-05	gr.15 cm po zagęszcz.wraz z zakupem i dowozem kruszywa	m ²	4400.00	
		Krotność = 1.5			
		1084.0*4.0+16.0*4			
				RAZEM	4400.00