

**Przedmiar robót " MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
DŁUGOŚCI 1,75 KM WE WSI OLSZEWO WĘGORZEWSKIE "**

\	Opis	J.m.	Ilość
1	2	3	4
I	ROBOTY ZIEMNE		
1	Zebranie poboczy na śr. gr. 10 cm. z odwozem urobku do 5 km.	mb	1 500,00
II	NAWIERZCHNIA		
2	Wykonanie nawierzchni z kruszywa 0/31,5 mm. (mieszanka optymalna) gr. 17 cm. po zagęszczeniu w dwóch odcinkach	m2	6 850,00
III	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
3	Wykopanie rowów przydrożnych trapezowych gł. 75 cm., szer. dna rowu 40 cm. wraz z odwozem urobku do 5 km.	mb	1 020,00
IV	INNE ROBOTY		
4	Oczyszczenie przepustu drogowego fi 80 cm.; dł. 10 mb.	szt.	1,00
5	Wymiana istniejącego przepustu drogowego bet. fi 60 cm.; dł. 9,0 mb na przypust PCV (rura karbowana) fi 80 cm.	szt.	1,00