

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu trylinka

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6 d.1 0804-01		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej trylinki na podsypce piaskowej 100.0*4	m ² m ²	 400.00	
				RAZEM	400.00
2 KNNR 6 d.1 0806-01		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 100.0*2	m m	 200.00	
				RAZEM	200.00
2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
3 KNNR 1 d.2 0202-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. -kopanie rowów /odkład/ po stronie prawej od m. Ołownik 100.0*1.0	m ³ m ³	 100.00	
				RAZEM	100.00
3		D.04.01.03.PODBUDOWA Z KRUSZYWA NAT.			
4 KNNR 6 d.3 0101-03		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni Krotność = 1.67 100.0*4	m ² m ²	 400.00	
				RAZEM	400.00
5 KNNR 1 d.3 0206-03		Załadunek koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 100.0*4.0*0.5	m ³ m ³	 200.00	
				RAZEM	200.00
6 KNNR 6 d.3 0104-04		Warstwy odsączające z pospółki wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 100.0*4	m ² m ²	 400.00	
				RAZEM	400.00
7 KNNR 6 d.3 0112-03		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych 0-31,5 mm gr. 30 cm 100.0*4	m ² m ²	 400.00	
				RAZEM	400.00
4		D.05.03.03a REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH			
8 KNNR 6 d.4 0303-01		Ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej trylinki cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem 100.0*4	m ² m ²	 400.00	
				RAZEM	400.00
9 KNNR 6 d.4 0401-01		Ponowne ustawienie krawężników betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej 100.0*2	m m	 200.00	
				RAZEM	200.00