

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W MSC. BUDRY			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa, inwentaryzacja powykonawcza.	km		
		0.02	km	0.020	
				RAZEM	0.020
1.2		Roboty rozbiórkowe			
2 d.1.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy- charek 2*20	m ² m ²		
				40.000	
				RAZEM	40.000
1.3		Roboty ziemne i branżowe			
3 d.1.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm 2*19.5	m ² m ²		
				39.000	
				RAZEM	39.000
4 d.1.3	KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV 2*19.5	m ² m ²		
				39.000	
				RAZEM	39.000
5 d.1.3	KSNR 6 0112-05	Warstwa odsączająca z kruszyw naturalnych (piasek kopany) gr. 10 cm 2*19.5	m ² m ²		
				39.000	
				RAZEM	39.000
d.1.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.625 2*19.5	m ² m ²		
				39.000	
				RAZEM	39.000
7 d.1.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe (obrzeża) o wymiarach 6x20 cm w gruncie kat.III-IV 2*(19.5+2)	m m		
				43.000	
				RAZEM	43.000
8 d.1.3	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm z wykonaniem ław betonowych, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie placu pod urządzeniami 2*(19.5+2)	m m		
				43.000	
				RAZEM	43.000
9 d.1.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej 2*19.5	m ² m ²		
				39.000	
				RAZEM	39.000
1.4		Urządzenia siłowni napowietrznej / elementy malej architektury			
10 d.1.4	Analiza włas- na	Prasa nożna wraz z wykonaniem fundamentów, montażem i niezbędnymi pracami towarzyszącymi 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1.4	Analiza włas- na	Twister-wahadło wraz z wykonaniem fundamentów, montażem i niezbędnymi pra- cami towarzyszącymi 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.4	Analiza włas- na	Biegacz wraz z wykonaniem fundamentów, montażem i niezbędnymi pracami towa- rzącymi 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.4	Analiza włas- na	Orbitrek wraz z wykonaniem fundamentów, montażem i niezbędnymi pracami towa- rzącymi 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.4	Analiza włas- na	Jeździec wraz z wykonaniem fundamentów, montażem i niezbędnymi pracami towa- rzącymi 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1.4	Analiza włas- na	Wyciąg górny-odwodziciel wraz z wykonaniem fundamentów, montażem i niezbęd- nymi pracami towarzyszącymi 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000