

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane w budynku			
1.1		Piwnica			
1 d.1.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi wewnętrznych o wym. ok. 90x170 cm - 1 szt. 0.9*1.70	m ² m ²	 1.530	
				RAZEM	1.530
2 d.1.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi wewnętrznych o wym. ok. 100x190 cm - 1 szt. 1.0*1.90	m ² m ²	 1.900	
				RAZEM	1.900
3 d.1.1	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych o wymiarach ok. 100x175 - 1 szt 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1.1	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych o wymiarach ok. 110x195 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1.1	KNNR 2 1104-05	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o wym. skrzydła 90x170 cm - drzwi stalowe do pomieszczenia piwnicznego o odporności ogniowej EI30 0.9*1.7	m ² m ²	 1.530	
				RAZEM	1.530
6 d.1.1	KNNR 2 1104-05	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o wym. skrzydła 100x190 cm - drzwi stalowe do pomieszczenia składu opału o odporności ogniowej EI60 1.0*1.9	m ² m ²	 1.900	
				RAZEM	1.900
1.2		Parter			
1.2.1		Roboty budowlane w pomieszczeniach wewnątrz budynku			
7 d.1.2 .1	KNR 0-19 0928-12 .1	Demontaż drzwi wewnętrznych o wym. 90x200 cm - 1 szt. (na klatkę schodową) 0.9*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
8 d.1.2 .1	KNNR 2 1104-01 .1	Montaż ościeżnic stalowych o wymiarach ok. 100x205 cm (na klatkę schodową) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1.2 .1	KNNR 2 1104-05 .1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o wym. skrzydła 90x200 cm - drzwi stalowe brązowe (orzech) na klatkę schodową o odporności ogniowej EI30 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
10 d.1.2 .1	KNR 0-19 0930-12 .1	Wymiana drzwi wewnętrznych z płyty mdf o wym. ok. 90x200 cm w pomieszczeniu toalety dla nauczycieli i niepełnosprawnych 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
11 d.1.2 .1	KNR 0-19 0930-12 .1	Wymiana drzwi wewnętrznych z płyty mdf o wym. ok. 80x200 cm w kabinach ustępowych dla uczniów - 2 szt. 0.8*2.0*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
12 d.1.2 .1	KNR 4-04 0504-06 .1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony (wykładzina dywanowa, wykładzina pcv w sali do leżakowania i jadalni) 40.50+37.15	m ² m ²	 77.650	
				RAZEM	77.650
13 d.1.2 .1	KNR AT-43 0401-03 .1	Płyty OSB układane na pełnym podłożu 77.65	m ² m ²	 77.650	
				RAZEM	77.650
14 d.1.2 .1	TZKNBK XI 0501-39 .1	Ułożenie posadzki z PCV - wykładzina obiektowa wraz z listwami przyściennymi - w sali do leżakowania i jadalni 40.50+37.15+26.2*0.1+27.2*0.1	m ² m ²	 82.990	
				RAZEM	82.990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.2 .1	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna na korytarzu 2 szt. 1.2*1.3*2	m ² m ²	 3.120	
				RAZEM	3.120
16 d.1.2 .1	analiza włas- na	Montaż parapetów wewnętrznych drewnianych sosnowych o wym. 1280x300 mm - w oknach na korytarzu 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1.2 .1	KNP 02 0710-01.02	Izolacja ścian w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 styropianem na lepiku - dwie warstwy - w pomieszczeniach schowków 2 szt 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
18 d.1.2 .1	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - w pomieszczeniach schowków 2 szt. 0.8*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
19 d.1.2 .1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa rur wodno-kanalizacyjnych na korytarzu budynku 8.5*0.5*2+(2.6+3.1)*0.25*3	m ² m ²	 12.775	
				RAZEM	12.775
20 d.1.2 .1	KNR 4-01 1301-07	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk - drzwiczki do schowków 2 szt. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1.2 .1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek - wykonanie wentylacji w pomieszczeniu sali do leżakowania i jadalni 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1.2 .1	NNRNKB 202 0521-06	(z.1) montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej - wykonanie wentylacji w pomieszczeniu sali do leżakowania i jadalni 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.1.2 .1	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 - wykonanie wentylacji pomieszczeń sali do leżakowania i jadalni 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.1.2 .1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian wewnętrznych - wszystkie pomieszczenia 30.50*3.14-0.9*2.0-4*1.3*1.85+15.80*3.08-0.9*2.0-1.3*1.85+26.20*3.08-0.9*2.0-3*1.3*1.85+27.20*3.15-0.9*2.0-4*1.3*1.85+28.70*3.1-6*0.9*2.0-2*1.2*1.3-2*0.54*2.1-1.36*2.15+14.0*3.10-0.9*2.0-1.3*1.85+7.3*2.5-2*0.8*2.0-0.9*2.0+6.7*0.7+3.3*2.4*2	m ² m ²	 417.583	
				RAZEM	417.583
25 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią na czas malowania i odnowy sufitów 51.15+11.9+40.5+37.15+31.5	m ² m ²	 172.200	
				RAZEM	172.200
26 d.1.2 .1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - wszystkie pomieszczenia 77.65	m ² m ²	 77.650	
				RAZEM	77.650
27 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.3*1.85*13+1.2*1.3*2	m ² m ²	 34.385	
				RAZEM	34.385

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ² p.o.		
d.1.2	1508-06				
.1	9916-01	Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana	m ²		12.100
	9916-07	1.1*2.2*5	p.f.p.		
		0.9*2.0*5	m ² p.o.	9.000	
				RAZEM	9.000